

Titel Projekteringskrav Hiss		Giltig från 11/26/2020
Dokumenttyp Projekteringsanvisningar	Dokument-id PROJ-0226	Version 2
Godkännare Emma Björkenstam	Skapare Fredrik Hillnor	

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Myndighetskrav ska alltid uppfyllas.

- Minimikrav AMA EL 16

* Eventuella avsteg ska kontinuerligt godkännas av byggprojektledaren.

Pos		Inarbetat	Ej aktuellt	Avsteg *
H1	Hiss			
H1.1	Gällande hisstandard skall följas			
H1.2	Konedirekt skall användas i första hand när det gäller sändare + simkort gäller även Cibe hissar. GFAB tillhandahåller simkort.			
H1.3	Första besiktningen innan hissen tas i bruk skall alltid göras av det företag som GFAB har ramavtal med och bekostas av GFAB.			
H1.4	Minst 3st servicebesök skall ingå under garantitiden samt biträde vid besiktningen			
H1.5	Hissentreprenören skall ha servicepersonal på orten med max inställesetid på 60 min			
H1.6	Elentreprenören drar fram elmatning till huvudströmbrytaren vid hissen			
H1.7	Återmatning från hissen till elnätet när den bromsar in skall utredas (gäller vid högre lyfthöjder)			
H1.8	Släckning av korgbelysningen skall ske efter inställd tid			
H1.9	Schaktbelysning (LED) skall ingå i hissentreprenaden			
H1.10	Stäm av med GFAB om skolkörning är aktuellt			
H1.11	Stäm av med GFAB om det skall vara iLOQ-cylinder eller kortläsare för åtkomst av hisskorg.			
H1.12	Stäm av med GFAB om det skall finnas fällbar sits i korgen			
H1.13	Hissknapparnas numrering skall anpassas mot byggnadens plannummer enligt ritning, Kontakta GFAB			
H1.14	Om det är allmänna lokaler kan det krävas större knappar som sitter på en vinklad tablå typ Annex G			
H1.15	Klargör brandcellsgränserna			
H1.16	Brandstyrning på hissen till närmsta stannplan ska utredas tillsammans med brandsakkunnig i projektet.			
H1.17	Utred om värme behövs i schaktet			
H1.18	Utred om korgen skall ha talande dator			